

Art.-Nr. 7424504



Montāžai gatavs kanāla posms ar 3 pašfiksējošiem noslēgvākiem vadu ievilkšanai, sastāv no kanāla apakšdaļas (grīdā montējama rene ar sānu profiliem un grīdas seguma salaidumprofilēm) un kanāla vāka. Grīdā montējama rene ar stiprinājuma mēlītēm starpliku pašfiksējošai montāžai. Piegādes komplektā ietilpst 6 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 6 betona enkuri un vāka savienojuma blīves (3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 200 un 300) vai augstumā regulējami vāka savienojuma balsti: 3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 400 un 6 gab. kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600. Piegādājot kanāla vāki ir pieskrūvēti un fiksācijas elementi ir piemontēti



|    |         |
|----|---------|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

## Pamatdati

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr.               | 7424504                        |
| Tips                   | OKA-W40010050R                 |
| Apzīmējums 1           | Grīdas kabeļu kanāla komplekts |
| Apzīmējums 2           | tukšs, aizverāms               |
| Dimensija              | 2400x400x100                   |
| Materiāls              | Tērauds                        |
| Materiāla saīsinājums  | St                             |
| Virsmas                | cinkots                        |
| Virsmas atbilstoši DIN | DIN EN 10346                   |
| Virsmas saīsinājums    | FS                             |
| Mazākā VK vienība (VG) | 2,40 m                         |
| Svars                  | 1.883,30 kg/100 m              |

## Tehniskie dati

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Garums                                | 2.400,00 mm                         |
| Platums                               | 400,00 mm                           |
| Pārsegi                               | 3,00 stundas                        |
| Montāžas atveres pārsegums            | <input type="checkbox"/>            |
| Paredzēto iebūvējamo vienību skaits   | 3,00                                |
| Sekciju skaits                        | 3,00 stundas                        |
| Grīdas plāksne                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Iespējams iemontēt blīvi              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei   | <input type="checkbox"/>            |

## Tehniskie dati

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Atdalāms                            | <input type="checkbox"/>            |
| Piemērots kompensācijas šuvei       | <input type="checkbox"/>            |
| Auduma siena                        | <input type="checkbox"/>            |
| Kanāla augstums                     | 100,00 - 150,00 mm                  |
| Vāka materiāla biezums              | 4,00 mm                             |
| Minimālais grīdas pamatnes augstums | 100,00                              |
| Ar pārlaidumu                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ar starpsienu                       | <input type="checkbox"/>            |
| Ar atveri pieslēgumam               | <input type="checkbox"/>            |
| Ar potenciāla izlīdzināšanu         | <input type="checkbox"/>            |
| Montāžas atvere                     | bez                                 |
| Montāžas atvere                     | bez                                 |
| Augstuma regulēšanas diapazons      | 100,00 - 150,00 mm                  |
| Augšējā daļa, noņemama              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Starpsienas stiprinājums            | iespraust                           |